

安徽皇驾酒业有限公司年产 200 吨白酒生产线改扩建项目 竣工环境保护验收意见

2021 年 7 月 13 日，安徽皇驾酒业有限公司组织召开年产 200 吨白酒生产线改扩建项目竣工环境保护验收会议。会议由建设单位（安徽皇驾酒业有限公司）、验收报告编制单位（亳州禾美环保技术有限公司）等单位代表共 6 人，会议邀请 3 名专家作为技术专家组，验收组由以上单位的代表组成，与会代表踏勘了项目现场，在听取了各单位的汇报工作后，经认真讨论和评议，验收组认为，本项目符合竣工环境保护验收要求，并形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）工程概况

安徽皇驾酒业有限公司是一家以浓香型原酒为主的白酒企业，厂址位于古井镇古井大道 19 号。厂区占地 45000m²，总建筑面积 26000m²。企业原有内容主要为生产车间、办公和生活区、原料和成品库等，建有 50 个窖池，年产原酒 75 吨。随着市场需求不断增加，企业发展规模逐渐变大，企业利用厂区内现有生产厂房建设年产 200 吨白酒生产线改扩建项目，主要建设内容包括新增窖池 103 个，配套建设环保、给排水等辅助设施。

（二）工程建设过程及环保审批情况

（1）2020 年 12 月，建设单位委托安徽禾美环保集团有限公司编制《年产 200 吨白酒生产线改扩建项目环境影响报告表》；

（2）2021 年 3 月 29 日通过亳州市谯城区生态环境分局环评审批，批准文号为谯环表[2021]67 号；

（3）项目于 2021 年 4 月开始施工建设；2021 年 5 月建成并开始调试。

（4）2021 年 6 月，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定，建设单位委托亳州水韵检测有限公司对现场进行了竣工环境保护验收监测。

（5）2021 年 6 月，亳州禾美环保技术有限公司在监测结果以及现场调查的基础上，编制了《安徽皇驾酒业有限公司年产 200 吨白酒生产线改扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

项目实际总投资 500 万元，其中环保投资 50 万元，占总投资的 10%。

（四）验收范围

本次验收范围为工程整体验收。

二、工程内容变动情况

本项目实际工程建设内容与环评要求建设内容基本一致，部分污染处理措施存在差异，对照《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》环办环评函[2020]688号要求，建设项目从性质、地点、生产规模、生产工艺、污染物处理措施均未发生重大变动，不属于重大变动。变动部分纳入竣工环境保护验收工作中。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为生活污水、生产废水。项目生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网进入古井镇污水处理厂；生产废水通过 A₂O 工艺处理后通过市政污水管网进入古井镇污水处理厂。

（二）废气

项目燃气锅炉采取低氮燃烧技术后，燃烧废气通过 8m 高排气筒排放；污水处理站、酒糟暂存场需采取封闭措施等。

（三）噪声

本项目主要噪声设备有洗瓶机、灌装机、封口机等，设备噪声在 70~85dB(A) 左右。通过采用厂房隔声，距离衰减、定期保养等措施减少噪声污染。

（四）固体废物

本项目产生的固体废弃物主要为酒糟、废包装材料、污水处理站污泥、生活垃圾、滤渣等。员工的生活垃圾分类收集委托环卫部门统一清运；酒糟外售作为生产饲料；废包装材料收集后外售废品回收站综合利用；废硅藻土和污水处理设施污泥委托环卫部门处理。确保各类固废得到合理处理处置，不产生二次污染。

四、环境保护设施调试效果

亳州水韵检测有限公司于 2021 年 6 月 6 日~7 日对本项目废气以及厂界噪声进行监测。验收期间整体生产负荷达到 75%以上，各项环保设施稳定运行，符合验收监测条件。

（一）废水

根据监测结果可知，2021年6月6日~7日验收期间，项目排放的废水污染物pH为7.57、氨氮最大日均值为0.78mg/L、化学需氧量最大日均值为40.7mg/L、悬浮物最大日均值为4.3mg/L、五日生化需氧量最大日均值为16.3mg/L，均满足《发酵酒精和白酒工业水污染排放标准》（GB27631-2011）表2新建企业水污染间接排放限值。

（二）废气

1) 无组织废气

在2021年6月6日和2021年6月7日验收监测期间，无组织污染物排放浓度氨最大值为0.69mg/m³，硫化氢最大值为0.001mg/m³，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界标准值中新改扩建项目二级标准。

2) 有组织废气

在2021年6月6日-6月7日验收监测期间，有组织污染物锅炉废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3锅炉大气污染物特别排放浓度限值中燃气锅炉限值，其中氮氧化物限值按照《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中对燃气锅炉氮氧化物限值要求（50mg/m³）。

（三）噪声

在2021年6月6日和2021年6月7日验收监测期间，厂界昼间噪声监测范围为54dB（A）-59dB（A），夜间噪声监测范围为44dB（A）-46dB（A）。噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值（昼间≤60dB（A）；夜间≤50dB（A））。

（四）固体废物

项目各类固体废物处理处置合理，员工的生活垃圾分类收集委托环卫部门统一清运；酒糟外售作为生产饲料；废包装材料收集后外售废品回收站综合利用；废硅藻土和污水处理设施污泥委托环卫部门处理。在严格落实以上措施后，项目一般固废可得到合理有效的处置，不会造成二次污染。

五、验收结论

根据该工程竣工环境保护验收监测报告表、现场检查以及相关整改完善，项目环保手续完备，技术资料齐全，较好的执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，外排污染物均达标排放。验收组经现场检查并审阅有关资料，认真讨论，安徽皇驾酒业有限公司年产 200 吨白酒生产线改扩建项目环保审批手续齐全，达到竣工环境保护验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- 1、建议设置专职人员负责环保各项事宜。
- 2、核实废水处理工艺，补充废水处理工艺流程图；定期维护废气、废水等污染处理设施，确保达标排放。
- 3、加强日常管理，确保固体废物妥善处置。
- 4、加强环保规章制度管理，完善环保标识标牌。
- 5、认真落实 200m³ 事故应急池的建设。
- 6、完善排污许可持证后自行监测制度。
- 7、核实验收监测报告的有效性、真实性。

验收组组长：

燕柳蒙

2021 年 7 月 13 日

安徽皇驾酒业有限公司年产 200 吨白酒生产线改扩建项目

竣工环境保护验收工作组成员名单

会议地点: 亳州市 会议时间: 2021.7.13

[illegible]